

□
Extension du quai 12
Baie-Mahault
2024

Description technique des travaux

En Guadeloupe, le Groupe ETPO en groupement avec ETMF (filiale d'Eiffage Génie Civil) réalise les travaux d'extension du quai 12, pour augmenter les capacités d'accueil des bateaux et porte-conteneurs et continuer à assurer une desserte de qualité vers la Guadeloupe. Le chantier permettra l'extension du quai du terminal de Jarry pour une longueur supplémentaire de 120 mètres. Situé dans une zone protégée pour la faune et la flore locales, le suivi environnemental des travaux a été particulièrement étudié pour répondre aux enjeux du site : suivi de la turbidité de l'eau avec la mise en place de barrages antimatières en suspension, et rideaux à bulles pour protéger les espèces de l'emprise du chantier, ainsi qu'un suivi acoustique et vibratoire.

Maître d'Ouvrage
Grand Port Maritime de la Guadeloupe
Maître d'Œuvre
Egis / Grand Port Maritime de la Guadeloupe

Montant des travaux H.T

Enjeux / Valeur ajoutée

Métier du groupe

- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

- Infrastructures portuaires lourdes (Quais, appontements, ducs d'albes, digues ...)
- Réhabilitation / Extension / Surélévation

Le chantier en chiffres

- **120 mètres supplémentaires de longueur**
 - **131 pieux**
 - **4 grues**
-
-